

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και προβλέπει τη συντήρηση - ανακατασκευή τμημάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Ζωγράφου.

Η συντήρηση-ανακατασκευή θα γίνει σε τμήματα των παρακάτω οδών: Αγ.Γεωργίου, Μακρυγιάννη, Παπαναστασίου, Ναπ. Ζέρβα , Ιωλκού , Πολυδώρου, Ποτιδανίας, Παναγούλη, Αριστομένους , Ζώγκου , Λαοδικείας και Κοκκινοπούλου. **Επίσης θα γίνουν συντηρήσεις – ανακατασκευές και σε άλλα τμήματα οδών του Δήμου που θα παρουσιάσουν σημαντικές φθορές.**

- 1) Απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος από 6cm-8cm. Η απόξεση του οδοστρώματος θα γίνει με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας).
- 2) Εφ' όσον κριθεί απαραίτητο, μετά το φρεζάρισμα, σε επιλεγμένα τμήματα θα κατασκευαστεί στρώση βάσεως οδοστρώσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10m από θραυστά αδρανή υλικά.
- 3) Προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ME-O ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα.
- 4) Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 2,5cm.
- 5) Εφαρμογή (επάλειψη) συγκολλητικής επάλειψης επί της ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 2,5cm.
- 6) Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 4cm με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.

7) Ανακατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής , φρεατίων Ο.Κ.Ω και σήμανσης.

8) Οι προβλεπόμενες εργασίες έχουν προϋπολογισμό **398.520,00 Ευρώ** με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2015 με κωδικό 02.30.7323.21 και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 «περί Δημοσίων Έργων κ.λ.π» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94 του Π.Δτος 609/1985 «περί κατασκευής δημοσίων έργων» του Π.Δ/τος 171/87 «περί έργων Ο.Τ.Α» και τις όμοιες του Ν. 3463/06 και του Ν. 3263/04 « Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», του Ν.3669/2008 και σύμφωνα πάντα με όλες τις τροποποιήσεις, αποφάσεις και εγκυκλίους που ισχύουν.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Ο Συντάξας

Ροζολής Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός