

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ									
1	Χωματισμοί σωλήνων	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01ΣΧ	ΥΔΡ 6081.1	1	ΜΜ	27,00	150,00	4.050,00	
2	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, Για σωλήνες PVC/41, Δεσ = 200mm	ΝΑΥΔΡ 12.12.04ΣΧ	ΥΔΡ 6711.2	2	ΜΜ	27,00	16,00	432,00	
3	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m	ΝΑΥΔΡ 16.14.01	ΥΔΡ 6327	3	ΤΕΜ	3,00	1.290,00	3.870,00	
4	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων με πλαστικό σωλήνα από PVC διαμέτρου Φ125 μαζί με το φρεάτιο προσαρμογής.	ΝΑΥΔΡ 16.18.01ΣΧ	30% ΥΔΡ 6611.170% ΥΔΡ 6622.1	4	ΤΕΜ	30,00	800,00	24.000,00	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων. χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε παντός τύπου εδάφη εκρηκτικών υλών, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοτπαγή, χωρίς γοήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΟΙΚ 20.05.02ΣΧ	ΟΙΚ 2127	5	m3	30,00	30,00	900,00	
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	6	m3	25,00	4,50	112,50	
7	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ 20.41	ΟΙΚ 2178	7	m3x1 00 m	60,00	2,20	132,00	
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	8	ton.k m	300,00	0,35	105,00	
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	9	m3	5,00	0,90	4,50	
10	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	ΝΑΥΔΡ 4.09.02	ΝΟΔΟ 4521B	10	m2	10,00	18,50	185,00	
11	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες	ΝΑΥΔΡ 4.10ΣΧ	ΥΔΡ 6804	11	m2	10,00	22,50	225,00	
Σύνολο : 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								34.016,00	34.016,00
Σε μεταφορά									34.016,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						34.016,00
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	6.122,88
			Άθροισμα						40.138,88
			Απρόβλεπτα					15,00%	6.020,83
			Άθροισμα						46.159,71
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						1.400,00
			Άθροισμα						47.559,71
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						252,00
			Άθροισμα						47.811,71
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						188,29
			Άθροισμα						48.000,00
			ΦΠΑ					24,00%	11.520,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						59.520,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΤΣΙΑΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΠΕ3 με Α' β.

ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΔΕ
ΠΕ3 με Α' β.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**